**SARL BATIKAM RENOVATION**
35 Rue Royer Bendele
92230 Gennevilliers
SIRET: 890 481 765 • RCS Nanterre
TVA: FR26890481765
Tel: 07 68 71 93 85
Mail: batikam.13@gmail.com

| | |
|---|---|
| **DEVIS N°** 2026-0001<br>Gennevilliers, le 27/02/2026<br>**Affaire :** - | **Client / Chantier**<br>La maison de la Chantereine EHPAD<br>4, Allée des Lilas<br>94600 Choisy-le-Roi |

| Lot | Description des travaux | Unite | Qte | m²/ml | PU (HT) | Total (HT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lot 1** | **Protection et préparations chantier** | | | | | |
| | - Mise en place du chantier<br>- Livraison du matériel nécessaire<br>- Mise en place de protections (polyanes)<br>- Nettoyage fin de chantier<br>- Frais déchetterie | Forfait | 1 | 1 | 750,00 € | 750,00 € |
| | **Sous-total Protection et préparations chantier** | | | | | **750,00 €** |
| **Lot 2** | **Travaux peinture et protection murale** | | | | | |
| | Dépose papier peint | m2 | 80 | 1 | 7,00 € | 560,00 € |
| | Peinture satinée lavable (Seigneurie) - préparation + 2 couches | m2 | 80 | 1 | 16,00 € | 1 280,00 € |
| | Protection murale SPM (H=1300mm) avec découpes | m2 | 40 | 1 | 98,00 € | 3 920,00 € |
| | **Sous-total Travaux peinture et protection murale** | | | | | **5 760,00 €** |
| **Lot 3** | **Travaux de menuiserie** | | | | | |
| | Fourniture et pose de kitchenette (Lapeyre)- | Forfait | 1 | 1 | 1 300,00 € | 1 300,00 € |
| | **Sous-total Travaux de menuiserie** | | | | | **1 300,00 €** |
| **Lot 4** | **Travaux revêtement sol** | | | | | |
| | Dépose sol (dépose, manutention, transport, mise en décharge pour recyclage) | m2 | 136 | 1 | 7,00 € | 952,00 € |
| | Ragréage fibre P3 + primaire (ponçage inclus) | m2 | 136 | 1 | 9,00 € | 1 224,00 € |
| | Lino PVC U4P3 Taralay Premium Compact 43 (Gerflor) réf. 3788 Nauru | m2 | 136 | 1 | 65,00 € | 8 840,00 € |
| | Remontées en plinthes - double encollage (Romus) | ml | 68 | 1 | 15,00 € | 1 020,00 € |
| | **Sous-total Travaux revêtement sol** | | | | | **12 036,00 €** |

| | | |
|---|---|---|
| Total HT | | 19 846,00 € |
| TVA | 20% | 3 969,20 € |
| **TOTAL TTC** | | **23 815,20 €** |

**Modalites de paiement :** 40% acompte + 60% fin de chantier

| Acceptation du devis | Date et cachet | Signature ("Bon pour accord") |
| --- | --- | --- |
| | | |

Document genere par Batikam Renove