DEVIS

BATIKAM RÉNOVE
Bâtir Avec Talent, Innovation, Qualité, Assurance & Maîtrise

N° 2026-0001
Date 27/02/2026
Validite jusqu'au 29/03/2026

CLIENT	CHANTIER
La maison de la Chantereine EHPAD 4, Allée des Lilas 94600 Choisy-le-Roi Tel: - Email: -	**4, Allée des Lilas** 94600 Choisy-le-Roi

Lot 1 : Protection et préparations chantier

Lot	Description des travaux	Unite	Qte	m²/ml	PU (HT)	Total (HT)
	- Mise en place du chantier - Livraison du matériel nécessaire - Mise en place de protections (polyanes) - Nettoyage fin de chantier - Frais déchetterie	Forfait	1	1	750.00 €	750.00 €
	Sous-total Protection et préparations chantier					**750.00 €**

Lot 2 : Travaux peinture et protection murale

Lot	Description des travaux	Unite	Qte	m²/ml	PU (HT)	Total (HT)
	Dépose papier peint	m2	80	1	7.00 €	560.00 €
	Peinture satinée lavable (Seigneurie) - préparation + 2 couches	m2	80	1	16.00 €	1280.00 €
	Protection murale SPM (H=1300mm) avec découpes	m2	40	1	98.00 €	3920.00 €
	Sous-total Travaux peinture et protection murale					**5760.00 €**

Lot 3 : Travaux de menuiserie

Lot	Description des travaux	Unite	Qte	m²/ml	PU (HT)	Total (HT)
	Fourniture et pose de kitchenette (Lapeyre)-	Forfait	1	1	1300.00 €	1300.00 €
	Sous-total Travaux de menuiserie					**1300.00 €**

Lot 4 : Travaux revêtement sol

Lot	Description des travaux	Unite	Qte	m²/ml	PU (HT)	Total (HT)
	Dépose sol (dépose, manutention, transport, mise en décharge pour recyclage)	m2	136	1	7.00 €	952.00 €
	Ragréage fibre P3 + primaire (ponçage inclus)	m2	136	1	9.00 €	1224.00 €
	Lino PVC U4P3 Taralay Premium Compact 43 (Gerflor) réf. 3788 Nauru	m2	136	1	65.00 €	8840.00 €
	Remontées en plinthes - double encollage (Romus)	ml	68	1	15.00 €	1020.00 €
	Sous-total Travaux revêtement sol					**12036.00 €**

Total HT		19 846,00 €
TVA	20%	3 969,20 €
TOTAL TTC		**23 815,20 €**

Modalites de paiement : 40% acompte + 60% fin de chantier

Acceptation du devis	Date et cachet	Signature ("Bon pour accord")

Document genere par Batikam Renove