SARL BATIKAM RENOVATION
35 Rue Royer Bendelè
92230 Gennevilliers
SIRET: 890 481 765 • RCS Nanterre
TVA: FR26890481765
Tel: 07 68 71 93 85
Mail: batikam.13@gmail.com

DEVIS N° 2026-0001 Gennevilliers, le 27/02/2026 **Affaire :** -	**Client / Chantier** La maison de la Chantereine EHPAD 4, Allée des Lilas 94600 Choisy-le-Roi 4, Allée des Lilas 94600 Choisy-le-Roi

Lot	Description des travaux	Unite	Qte	m²/ml	PU (HT)	Total (HT)
Lot 1	**Protection et préparations chantier**					
	- Mise en place du chantier - Livraison du matériel nécessaire - Mise en place de protections (polyanes) - Nettoyage fin de chantier - Frais déchetterie	Forfait	1	1	750,00 €	750,00 €
	Sous-total Protection et préparations chantier					**750,00 €**
Lot 2	**Travaux peinture et protection murale**					
	Dépose papier peint	m2	80	1	7,00 €	560,00 €
	Peinture satinée lavable (Seigneurie) - préparation + 2 couches	m2	80	1	16,00 €	1 280,00 €
	Protection murale SPM (H=1300mm) avec découpes	m2	40	1	98,00 €	3 920,00 €
	Sous-total Travaux peinture et protection murale					**5 760,00 €**
Lot 3	**Travaux de menuiserie**					
	Fourniture et pose de kitchenette (Lapeyre)-	Forfait	1	1	1 300,00 €	1 300,00 €
	Sous-total Travaux de menuiserie					**1 300,00 €**
Lot 4	**Travaux revêtement sol**					
	Dépose sol (dépose, manutention, transport, mise en décharge pour recyclage)	m2	136	1	7,00 €	952,00 €
	Ragréage fibre P3 + primaire (ponçage inclus)	m2	136	1	9,00 €	1 224,00 €
	Lino PVC U4P3 Taralay Premium Compact 43 (Gerflor) réf. 3788 Nauru	m2	136	1	65,00 €	8 840,00 €
	Remontées en plinthes - double encollage (Romus)	ml	68	1	15,00 €	1 020,00 €
	Sous-total Travaux revêtement sol					**12 036,00 €**

Total HT		19 846,00 €
TVA	20%	3 969,20 €
TOTAL TTC		**23 815,20 €**

Modalites de paiement : 40% acompte + 60% fin de chantier

Acceptation du devis	Date et cachet	Signature ("Bon pour accord")

Document genere par Batikam Renove